



T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Kurumsal Hizmetler  
**BAKIM, ONARIM, TADİLAT**  
**ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI**

### 1.Amaç

Hastanemize bağlı birim ve alanlarda yapılacak bakım, onarım, tadilat vb. faaliyetler sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikeli durum ve davranışların engellenmesi ve bunlara ilişkin risklerin önlenmesi ve kaynağında minimize edilerek uyulması gereken kuralları belirleyerek hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan, öğrenci, tesis ve çevreye yönelik sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlamaktır.

### 2.Kapsam

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı birim ve alanların bakım, onarım, tadilat vb. öncesi uyulması gereken faaliyetleri kapsar.

### 3.Sorumlular

Bakım, onarım, tadilat vb. faaliyetlerde bulunacak olan hizmet alımı, ilgili teknik ekip ve çalışanları sorumludur.

### 4.Kısaltmalar

**GBF:** Güvenlik Bilgi Formu (Madde ve karışımlar için hazırlanan ve ait olduğu ürünün içeriği, kullanımı, depolaması, ilkyardımları ile ilgili önlemler, fiziksel-kimyasal özellikleri, nakliye bilgileri gibi bir çok bilginin yer aldığı bir dokümandır.)

### 5.Faaliyet Akışı

- 5.1.Bakım, onarım, tadilat vb. işi yapacak tüm çalışanlar yapılacak işe uygun eğitimleri almış yetkisi olan çalışan olmalıdır.
- 5.2.Yapılacak faaliyete yönelik görevlendirmesi olmalıdır.
- 5.3.Kullanılacak ekipman ve malzemeye yönelik iş öncesi hazırlık planı olmalıdır.
- 5.4.Çalışmaya başlamadan önce faaliyet yapılacak alanda fizibilite çalışması yapılmalıdır [çalışma alanının büyüklüğü, kapsamı, süresi, yüksek riskli hasta alanları(ameliyathane, yoğun bakımlar, onkolojik alanlar vb.), kişi sirkülasyonu, alanın güvenli hale getirilmesi (bariyer, kapı\camlarının kapatılması, uyarıyı engel,şerit vb.) gözlemlenerek ve bilgi alınarak planlama yapılmalı].
- 5.5.Faaliyetler sırasında çalışan kendi, iş arkadaşları, canlılar ve işyerini tehlikeye sokmayacak şekilde işi planlamalı ve uygulamalıdır.
- 5.6.Alan çalışanlarının gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanmasına yönelik uyarıcı yazılar çalışma alanı girişi ve içinde bulundurulmalıdır.(baret tak, gözlük tak, paraşüt kemerini tak, çivili alan vb.).
- 5.7.Çalışma alanına hasta, hasta yakını ve çalışanların girmesini engelleyici tüm önlemler alınmalıdır(güvenlik şeridi, bariyer vb.).
- 5.8.Çalışma alanına girişlerin yasak olduğunu belirten yazılar asılmalıdır (dikkat- izinsiz girilmez-inşaat alanı-uzak dur vb.).
- 5.9.Bakım/onarım/tadilat vb. işlere başlamadan önce etraftaki yanıcı, patlayıcı vb. maddeler uzaklaştırılmalıdır, madde ve karışım kullanılacaksa GBF'ye uygun davranılarak çalışılmalıdır.
- 5.10.Yapılacak tüm faaliyetlerde çalışmaya özgü kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, baret, eldiven, ayakkabı, toz maskesi, emniyet kemeri, kulaklık vb.) eksiksiz bulunmalı ve kullanılmalıdır.
- 5.11.Faaliyetlerde kullanılacak ekipman ve malzemeler çalışma zamanından önce alana bırakılmamalı, bırakılması zorunlu hallerde 1 gün aşmayacak şekilde oluşabilecek tehlikeli durumlara yönelik önlem alınmalı, hastane teknik birimi ve güvenlik ekibine bilgilendirme yapılmalıdır
- 5.12.Tüm ekipmanlar ekipmanın kullanım talimata uygun kullanılmalıdır.
- 5.13.Alana iş öncesi taşınması mecburi malzemeler hasta, hasta yakını ve ziyaretçi yoğunluğunun olmadığı bir alana etrafı bariyer, şerit ile çevresi sınırlandırılmalı ve uyarıcı yazı /tabela/görsel vb. olacak şekilde çalışma zamanından en fazla 1 gün önce bırakılmalıdır.

**5.14.**Bakım onarım tadilat çalışması yapan çalışanlar iş kıyafetleri ile çalışma alanı dışındaki hastane genel alanlarında bulunmamalıdır.

**5.15.**Yapılacak faaliyetler sırasında ve sonrasında ortamda toz oluşumu azaltıcı (giriş-çıkışa nemlendirme vb.), tozun ve atıkların yayılımını engelleyici şekilde çalışılmalıdır.

**5.16.**Bakım/onarım/tadilat vb. işlerinde iş esnasında ve sonrasında ortamda oluşan moloz, hurda malzeme vb. atıklar çalışma alanı ve çevresi iş planlaması yapılarak ortamdan en kısa sürede uzaklaştırılmalı, alanda bekletilmemelidir.

**5.17.**Faaliyetler sırasında malzeme taşımalarının el, el arabası, transpalet, taşıma araçları vb. şekilde yapılması durumunda talimatlara uygun hareket edilmelidir.

**5.18.**Yapılacak faaliyet çalışmalarında, yapım-onarım çalışmalarında enfeksiyon kontrol talimatı, elektrik işlerine yönelik prosedür ve talimatlarına, yüksekte çalışma talimatına, kullanılan tehlikeli maddenin güvenlik bilgi formuna uygun hareket edilmelidir.

**5.19.**Yangın oluşumunu önleyici davranılmalı ve yangına müdahale halinde kendisini tehlikeye atmayacak şekilde ilgili ekipman talimatına uygun müdahale edilmelidir. **4444** dahili hattan ve sözel olarak hastane yönetimi bilgilendirilmelidir.

## **6.İlgili Dokümanlar**

**6.1.**Elektrik Tesisatında Güvenli Çalışma Prosedürü

**6.2.**Elektrik Panosunda Çalışma Talimatı

**6.3.**Yüksekte Çalışma Talimatı

**6.4.**Yapım Onarım Çalışmalarında Enfeksiyon Kontrol Talimatı